

Studzienki ściekowe i kontrolne

budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Brzana w ciągu drogi powiatowej nr 1464 K
Bobowa - Brzana I etap
km 0+575 - km 1+341

Lokalizacja	Oznaczenie	Strona	Proj rzędna	Studnia wodościekowa φ 500	Przykanalik PCV φ 200	Przykanalik PCV φ 250	Studnia kontrolna φ 1200	Studnia kontrolna φ 1500
0+628	Wd1	L	276,96	1	9,0			
0+689	Wd2	L	278,85	1	1,0			1
	St1	L	279,12					
0+758	Wd3	L	280,64	1	1,0			
	St2	L	280,83				1	
0+823	Wd4	L	281,39	1	1,0			
	St3	L	281,45				1	
0+881	Wd5	L	281,73	1	1,0			
	St4	L	281,95				1	
0+938	Wd6	L	282,42	1	1,0			
	St5	L	282,65				1	
0+957	Wd 7	L	282,75	1				
	St6	L	282,85				1	
0+989	St7	L	283,42				1	
1+028	St8	L	284,33				1	
1+053	St9	L	284,83				1	
1+076	St10	L	285,23				1	
1+105	Wd8	L	285,49	1	1,0			
	St11	L	285,72				1	
1+146	St12	L	286,48				1	
1+183	Wd9	L	287,08	1	1,0			
	Wd10	L	287,20				1	
	St13	L	287,31				1	
1+233	Wd11	L	289,19	1	1,0			
	St14	L	289,42				1	
1+243	Wd12	L	289,70	1				
RAZEM				11	17,00		14	1

