

Inwestor:

Gmina Bobowa
Bobowa 57
38-350 Bobowa

Adres obiektu budowlanego:

Miejscowość: Bobowa, Siedliska
Powiat: gorlicki
Województwo: małopolskie

Nazwa obiektu budowlanego:




**Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 981 na odcinku
od km około 6+525,00 do km około 7+025,00
w miejscowościach Siedliska i Bobowa**

KOSZTORYS OFERTOWY

**BRANŻA: DROGOWA
KANALIZACJA DESZCZOWA**

KOD GŁÓWNY: 45233142-6

KOD CPV: 4511, 45112, 45231, 45233

Biuro projektowe:		
		
PRACOWNIA INŻYNIERSKA KLOTOIDA		
Miroslaw Bajor, Andrzej Zygmunt sp. z o.o.		
30-732 Kraków, ul. płk. Stanisława Dąbka 8		
		
		
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Dawid SIEMIŃSKI	
Kraków, listopad 2007r.		OPRACOWANIE: 311-SBC
		EGZ. NR 5
Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego opracowania lub jego części bez upoważnienia Inwestora		

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 981 na odcinku Siedliska - Bobowa od km około 6+525,00 do km około 7+025,00						
L.p.	Podstawa	Opis i wycenienia	J.m.	Ilość jednostek	Cena jedn. zł*)	Wartość zł*)
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
	01.01.01.00	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub pagórkowatym /podgórskim/				
1	01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,5		
	01.02.01.00	Usunięcie drzew lub krzaków				
2	01.02.01.22	Karczowanie krzaków i poszycia	m2	10		
	01.02.02.00	Zdjęcie warstwy humusu lub darniny				
3	01.02.02.11	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 30cm	m2	250,29		
4	01.02.02.14	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 30 cm	m2	2252,61		
	01.02.04.00	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
5	01.02.04.11	Rozebranie podbudowy z kruszywa na śr. gr. 20cm	m2	10		
6	01.02.04.29	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	m2	8		
7	01.02.04.44	Rozebranie obrzeży betonowych	m	9		
8	01.02.04.62	Rozebranie barier ochronnych stalowych	m	20		
	Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
SST CPV	02.00.00.00 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
	02.01.01.00	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
9	02.01.01.13	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład w gr. kat. I-V	m3	199,53		
10	02.01.01.23	Wykonanie wykopów ręcznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład	m3	22,17		
	02.03.01.00	Wykonanie nasypów				
11	02.03.01.13	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu	m3	613,7		
	Razem ROBOTY ZIEMNE					
SST CPV	03.00.00.00 45231000-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych				
	03.01.01.00	Wykonanie ścianek czołowych przepustów				
12	03.01.01.60	Wykonanie ścianki czołowej przepustu	m3	2,44		
13	03.01.01.60	Ładunek klejowy Hilti HVU M12-110	szt.	25		
	03.02.01.00	Kanalizacja deszczowa				
14	03.02.01.16	Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PE o średnicy od 30 do 40 cm	m	53		
15	03.02.01.31	Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,2 m	szt.	1		
16	03.02.01.52	Wykonanie studni wlotowo-osadnikowej o średnicy 1,5 m	szt.	1		
	Razem PODBUDOWY					
SST CPV	04.00.00.00 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania				
	04.03.01.20	Skropienie warstw konstrukcyjnych				
17	04.03.01.22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	94		
	04.04.01.00	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
18	04.04.01.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna gr. w-wy do 10 cm	m2	38		
19	04.04.02.22	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm	m2	645		
20	04.04.01.23	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy 14cm	m2	35		
21	04.04.01.24	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna gr. w-wy 15 cm	m2	38		

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 981 na odcinku Siedliska - Bobowa od km około 6+525,00 do km około 7+025,00						
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek	Cena jedn. zł*)	Wartość zł*)
	04.05.01.00	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem				
22	04.05.01.14	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, w-wa dolna gr. w-wy 25 cm	m2	39		
	Razem PODBUDOWY					
SST CPV	05.00.00.00 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	05.03.07.00	Nawierzchnie z asfaltu lanego				
23	05.03.07.13	Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego warstwa ścierna, gr. w-wy 4 cm	m2	35		
	Razem NAWIERZCHNIE					
SST CPV	06.00.00.00 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	06.01.01.00	Umocnienie skarp, rowów i ścieku				
24	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m2	1709,5		
25	06.01.01.66	Umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi ażurowymi o wym. 60x40x10	m2	17,2		
26	06.01.01.66	Umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi ażurowymi o wym 90x60x15	m2	55		
	06.02.01.00	Przepusty pod zjazdami				
27	06.02.01.12	Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 50 cm pod zjazdami	m	28,5		
	06.03.01.00	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
28	06.03.01.34	Uzupełnienie poboczy wysiewką kamienną	m2	518,75		
29	06.03.01.35	Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego, w-wa górna gr. w-wy ponad 30 cm	m2	94		
	06.04.01.00	Rowy w przypadku robót remontowych i utrzymaniowych				
30	06.04.01.21	Wyrównanie dna rowu melioracyjnego	m2	30		
	Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
SST CPV	07.00.00.00 45233000-9	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	07.06.02.00	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych				
31	07.06.02.11	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych	m	15		
	Razem OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
SST CPV	08.00.00.00 45233000-9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	08.01.01.00	Krawężniki betonowe				
32	08.01.01.11	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej	m	46		
33	08.01.01.12	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej	m	22,5		
	08.02.02.00	Chodniki z brukowej kostki betonowej				
34	08.02.02.31	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm - kostka szara	m2	650		
35	08.02.02.32	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm - kostka kolorowa	m2	38		
	08.03.01.00	Obrzeża betonowe				
36	08.03.01.12	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm	m	805		
	08.05.01.00	Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych				
37	08.05.01.11	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15 cm	m	79,6		
38	08.05.01.36	Ułożenie ścieku drogowego z 7 rzędów bet. kostki brukowej prostokątnej 20x10x8cm - kształt dopasować do "muldy" betonowej (na zjazdach)	m	7,5		
	Razem ELEMENTY ULIC					

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 981 na odcinku Siedliska - Bobowa od km około 6+525,00 do km około 7+025,00						
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek	Cena jedn. zł*)	Wartość zł*)
					Wartość robót NETTO	
					VAT	
					Cena kosztorysowa BRUTTO	

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

Cena ofertowa słownie brutto

Miejscowość

Data

.....

Upoważniony przedstawiciel