



# WÓJT GMINY BOBOWA

---

Bobowa, dnia 2.05.2007r

Nr.341/3/07

## ***Wszyscy Wykonawcy***

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29.01.2004 " Prawo Zamówień Publicznych" (tekst jednolity Dz. U. Nr. 164 poz. 1163 z późn. Zmianami), w związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 30.04.2007r i 02.05.2007 dot. przetargu pn. **“Rozbudowa i przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wilczyskach”** - Gmina Bobowa jako Zamawiający, niniejszym pismem udziela wszystkim Wykonawcom odpowiedzi na zadane pytania:

### ***I Zbiornik na ścieki***

1. Jaki beton należy zastosować do wykonania płyt i ścian zbiornika ( w pozycji 1.012 przedmiaru założony jest beton B – 15, a w projekcie B – 25)?

**Odp. W poz. koszt 1.012 należy przyjąć zgodnie z projektem beton wibrowany B-25**

### ***II Place manewrowe***

2. Jaki rodzaj odwodnienia należy zastosować ( dopuszczalny ciężar najazdu, ewentualnie podać producenta i typ)?

**Odp. Zgodnie z dokumentacją w kosztorysie ujęto odwodnienie liniowe – systemu STORA -SELF**

### ***III Instalacje wod – kan***

3. W pozycji 1.015 założono rury wywiewne z blachy stalowe; czy Zamawiający dopuszcza rury z PCV?
4. W pozycji 1.018 założony wpusty żeliwne; czy Zamawiający dopuszcza wpusty z PCV?

**Odp. pkt 3 i 4 – należy wycenić rury wywiewne z PCV (poz.koszt.1.015) oraz wpusty również z PCV (poz.koszt.1.018)**

5. Ile uchwytów dla niepełnosprawnych należy zastosować ( w pozycji 1.023 przedmiaru założono 2 szt, a w projekcie zaznaczono 3 szt.)? Prosimy również o podanie jakie mają być te uchwyty ( stałe, czy uchylne)?

**Odp. W poz.koszt.1.023- zgodnie z dokumentacją winny być 3 szt uchwyty dla niepełnosprawnych „stałe”**

#### ***IV Roboty budowlane***

6. Jaki beton należy zastosować do wykonania schodów ( w przedmiarze założony jest beton B – 30, a w projekcie B – 25)?  
**Odp. W poz. koszt. 5.001-5.005 –zgodnie z projektem winien być beton B-25.**
7. W pozycji 5.007 założono wykonanie schodów drewnianych; prosimy o sprecyzowanie z jakiego rodzaju drewna mają być one wykonane?  
**Odp. W poz. Koszt. 5.007 –schody należy wykonać z drewna twardego: dąb, jesion, buk.**
8. Jakiej grubości ma być strop Porotherm ( w pozycji 4.003 przedmiaru założono gr. 28 cm, a w projekcie 27 cm, poza tym producent stropu Porotherm nie przewiduje w swojej ofercie grubości 28 cm)?  
**Odp. W poz. koszt 4.003 – grubość stropu zgodnie z projektem 27 cm. Uprzejmie proszę skorygować.**
9. Jeśli strop ma być gr. 27 cm, to czy w pozycji 6.001 ( PODDASZE ) nie należy zastosować styropianu gr. 3 cm, a nie 2 cm, jak to jest założone w przedmiarze?  
**Odp.Poz.koszt.6.001 –pozostaje bez zmian ( grub. styropianu 2 cm)**
10. Czy przy układaniu wykładzin z PCV Zamawiający przewiduje wywiniecie ich na ścianę; jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru?  
**Odp. Pozostaje bez zmian. Przy posadzce z wykładzin PCV w poz.koszt.7.016 uwzględniono listwy przyścienne PCV.**
11. Czy przy układaniu wykładzin z PCV Zamawiający przewiduje zastosowanie wylewki samopoziomującej, jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru?  
**Odp. Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją tj. pozostawić wylewkę wyrównawczą zatartą na gładko.**
12. Prosimy o sprecyzowanie pozycji 8.009 dotyczącej ślusarki aluminiowej( profil ciepły czy zimny, szyba bezpieczna- jeśli tak to czy jednostronnie, czy obustronnie)  
**Odp. Profil ciepły jeśli dotyczy ślusarki aluminiowej zewnętrznej, profil zimny jeśli dotyczy ślusarki aluminiowej wewnętrznej. W obu przypadkach szyba bezpieczna obustronnie. Stolarka okienna pięciokomorowa PCV, kolor biały.**

#### ***V Roboty rozbiórkowe***

13. Czy pozycja 1.004 nie została omyłkowo powtórzona ( identyczna jest pozycja 1.003 ); jeśli nie to prosimy o wyjaśnienie czego ona dotyczy?

**Odp. Pozostaje bez zmian. W poz. Koszt 1.003- uwzględniono wykonanie wykopów mechanicznych w 70 % (krotność 0,70)W poz.koszt.1.004 uwzględniono wykonanie wykopów r ocnych w 30 % (krotność 0,30)  
- dot .robót ziemnych**

**Pozycję 1.004 KNR 401/430/6 wykazaną w przedmiarze roboty rozbiórkowe – rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste w ilości 221,4 m<sup>2</sup> należy wykreślić ponieważ roboty te ujęte są w pozycji 1.003**