

**Dot. Przetargu nieograniczonego „Remont i modernizacja Sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa” ZP 341/1/2009**

Zgodnie z rozdziałem VII SIWZ prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Czy Zamawiający przewiduje montaż samej rozdzielnicy, czy rozdzielnicy z wyposażeniem (poz.137 przedmiaru robót), jeśli z wyposażeniem to prosimy o podanie schematu.
2. Czy wewnętrzna wyprawa tynkarska musi posiadać ziarno 3,5 mm (poz.58 i 109 przedmiaru robót), czy może to być bardziej popularne ziarno, jak 1,8 mm lub 1,2 mm.

Ad.1 Należy przyjąć montaż samej rozdzielnicy bez wyposażenia.

Ad.2 Można przyjąć wewnętrzną wyprawę tynkarską o ziarnie okrągłym 1,2 lub 1,8 mm.