


Rzut fundamentów – Segment III



Uwagi:

1. Rozpruwac łącznie z rysunkami architektonicznymi i projektami branżowymi.
2. Otwierać przewody z strony guntu min. 5cm.
3. W razie niejasności skontaktować się z projektantem.
4. Izolacja pozioma i pionowa wg opisu technicznego.
5. Marki, rury ochronne osadzić przed zobetonowaniem.
6. Rury ochronne osadzić w odpowiednim spodku; rzeźne rury poddane w osi ściany.
7. Przejście rurociągów w fundamentach wykonać zgodnie z rysunkami technologicznymi.
8. W razie potrzeby w miejscu osadzenia rur ochronnych zbrojenie odpowiednio wygiąć.
9. $\pm 0,00 = 268,40m$ n.p.m.


Beton B20

Podbeton B10

Sta1 All 34GS

Stal A0 St0S

Investor	Gmina Bobowa.				
Nazwa inwestycji	Rozbudowa oczyszczalni ścieków "Bobowa".				
Stadium	Projekt budowlany. Konstrukcja.				
Objekt	Zbiorkowany budynek techniczno-technologiczny.				
Nazwa r/ys.	Deskowanie. Segment III.				
Projektował	Sprawdził	Opracował	Data	Nr r/ys.	Skala
inż. Jozef Plata GP-63/4/176	mgr inż. M. Maczyńska RP-70/92	inż. E. Guca	01.2007	K-4	1:50

EKO 	ul. Kordiana 52/32 30-653 Kraków
--	----------------------------------