

URZĄD MIEJSKI w Bobowej

ZP 341/1/2009
Bobowa, 2009-02-05

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 341/1/2009.
Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej wraz z zespołem szatni i zapleczem technicznym przy Zespole Szkół nr.1 w Bobowej.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytania.

1. W poz. 6.6 przedmiaru jest dość istotny błąd - powierzchnia izolacji podposadzkowej ze styropianu winna wynosić 1 408 m², a nie jak określono w przedmiarze 70,44 m². Prosimy o poprawienie.
2. Ze specyfikacji wynika, że posadzka sali nie będzie posiadać atestu podłogi sportowej jako całość. Prosimy o potwierdzenie. Informujemy przy tym, że podłoga o tej powierzchni winna być zaopatrzona w system wentylacji mechanicznej, czego nie obejmuje zakres rzeczowy zamówienia. Prosimy o uzupełnienie specyfikacji o ten element oraz dokładne określenie parametrów technicznych deski parkietowej i sposobu jej malowania.
3. Jakie klapy dymowe – parametry, sposób otwierania i zasilania – brak danych w specyfikacji. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedzi.

Ad.1 – W poz. kosztorysowej 6.6 “ Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, podposadzkowy” - Przyjąć należy ilość 70,44m³

Ad.2 – wolą inwestora jest zastosowanie wykończenia podłogi Sali gimnastycznej dużą klepką, pod tym pojęciem należy rozumieć największe dostępne na rynku wykończenia systemowe (parkiety). Należy przyjąć do realizacji, systemową podłogę sportową, o tożsamym rozwiązaniu konstrukcyjnym i wykończeniowym z podłoga przedstawioną w dokumentacji projektowej, której producent otrzymał wymagane atesty odpowiednich Związków piłki siatkowej i koszykowej. Ze względu na ograniczenie kosztów nie zastosowano wentylacji mechanicznej, przyjmując za wystarczającą systemową wentylację grawitacyjną. Ważne jest aby podłogę układać po całkowitym wysuszeniu podłoża. Powłoki malarskie nanoszone ręcznie bądź przy zastosowaniu rozwiązań systemowych wg. wytycznych producenta.

Ad.3 – zgodnie z obowiązującymi przepisami brak jest konieczności wykonania w tym obiekcie pełnej instalacji alarmowej jak i oddymiającej. Jednak w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika, pomyślano w projekcie możliwości manualnego uchylenia

wyłazów dachowych z poziomu posadzki. System ten pozwoli w przypadku zaistnienia konieczności zwiększyć wymianę powietrza jak również przyspieszyć usuwanie dymu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

Kierownik Zamawiającego