

URZĄD MIEJSKI w Bobowej

ZP 341/1/2009
Bobowa, 2009-02-05

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 341/1/2009.
Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej wraz z zespołem szatni i zapleczem technicznym przy Zespole Szkół nr.1 w Bobowej.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytania

1. Prosi się o wyjaśnienie, skąd taka różnica ilości wykopów i gruntu zasypowego i co z pozostałą zhałdowaną ziemią (po uwzględnieniu podłoży pod posadzki) .
2. Poz. 1.8 – brak zagęszczenia zasyпки, przyjęta podstawa nakładów nie uwzględnia zasyпки z zagęszczeniem tylko samo przemieszczenie ziemi na odległość 10m.
3. Czy poz. 1.11 i 1.12 dotyczy wywozu gruzu z rozebranych nawierzchni bitumicznych? Jeżeli tak, to prosi się o wyjaśnienie ilości gruzu.
4. Ad. poz. 2.6 do 2.8 – prosi się o wyjaśnienie, dlaczego w „ławach” są rozliczane ściany żelbetonowe; przyjęte łączne ilości ław i ścian nie odzwierciedlają faktycznie poniesionych kosztów jeżeli chodzi o ściany a w szczególności deskowań ścian.
5. Ad. poz. 2.11 – prosimy o wyjaśnienie, który rysunek czy przekrój pokazuje ściany z bloczków betonowych?
6. W opisach pozycji przedmiaru występują różne marki betonów rozbieżne z projektem, prosimy zatem ujednoczenie betony z przedmiaru w stosunku do projektu konstrukcji i przekrojów.
7. Ad. poz.3. Jaki beton zastosować na podbicie fundamentów budynku istniejącego, prosimy o podanie marki betonu.
8. Ad. poz.5.2 – prosimy o podanie grubości płyt styrodur.
9. Ad. poz. 5.3 - o jaki bloczek betonowy chodzi i jakiej grubości? Pozycja wykazuje cegłę
10. Ad. poz 6.4 – czy podkład na gruncie z betonu B-15 czy B-10?
11. Ad. poz.6.6 – prosimy o skorygowanie ilości, powierzchnia podana w m² jest błędna.
12. Ad. poz. 19.1 i 19.2 – prosi się o doprecyzowanie rodzaju płyt gipsowych z odpornością ogniową EI 120. Płyty GKF gr. 12,5 „ nie posiadają takiej odporności ogniowej, chyba że w tym przypadku nie jest wymagane EI 120 min.
13. Ad. poz. 22.1 i 22.3 - prosi się o uzupełnienie ilości poszczególnych rodzajów balustrad (braki w przedmiarach)
14. W przedmiarach brak daszków przeszklonych.
15. Brak w przedmiarach podokienników zewnętrznych i wewnętrznych
16. CO oznaczają w przedmiarze robót drogowych ilości podsypki cementowo – piaskowej grubości 30 cm w pozycjach 1.10 i 1.11 – niezgodność z projektem
17. Ponadto prosi się o wyjaśnienie czy na etapie składania ofert winien by załączony kosztorys i jaka forma kosztorysu (szczegółowy czy uproszczony?). Jeżeli należy załączyć kosztorys, to czy ma on odzwierciedlać dokładnie ilości ślepego przedmiaru.

Odpowiedzi.

Ad.1 – Ilości gruntu z wykopów przemieszczane na teren placu budowy bez odwozu na składowisko. Grunt należy rozplantować w miejscu wskazanym przez inwestora.

Ad.2 – W pozycji kosztorysowej 1.8 należy skalkulować wszystkie prace łącznie z zagęszczeniem gruntu. Jest to zasyp wokół ścian budynków.

Ad.3 – Pozycja kosztorysowej 1.11 i 1.12 to wywóz rozebranego asfaltu wraz z podbudową na odległość 1+5 km. Przyjęto 916,30m²x (0,08+0,15)

Ad.4 – Pozycja kosztorysowej 2.6-2.8 obejmuje wykonanie ław fundamentowych. Pozycja zawiera wszystkie roboty łącznie z szalunkami. Roboty należy skalkulować i wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem, projektem oraz SWIZ. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem oferent uwzględni to w swojej ofercie.

Ad.5 – opis do cz. konstrukcyjnej projektu wykonawczego na str. 7 omawia tą tematyką. Zgodnie z tym opisem cała część nazwana jako „Budynek E” ma wykonane ściany z bloczków betonowych. Wyjątek stanowią miejsca gdzie zgodnie z rys. K-01 projektu wykonawczego istnieje konieczność zastosowania żelbetowych ścian oporowych i słupów. Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 119.29m³

Ad.6 – W przypadku stwierdzenia rozbieżności marek betonu pomiędzy przedmiarem inwestorski a projektem budowlanym - konstrukcyjnym w kosztorysie ofertowym przyjąć należy markę betonu z projektu budowlanego stanowiącego integralną część SWIZ.

Ad.7 – Podbicie fundamentu budynku istniejącego wykonać z betonu kl. B-20

Aa.8 – Pozycja kosztorysowa 5.2 styrodur. 5.0 cm.

Ad.9 – W pozycji kosztorysowej 5.3 „Ścianki dociskowe, pełne, grubości 1/4-cegły, z bloczków betonowych” Grubości 1/4-cegły

Ad.10 – W pozycji kosztorysowej 6.4 podkład na gruncie należy wykonać z betonu kl. B 15

Ad.11 – W poz. kosztorysowej 6.6 “ Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, podposadzkowy” - Przyjąć należy ilość 70,44m³

Ad.12 – poz. kosztorysowej 19.1 19.2 przyjęto płyty GK 12.5 mm ognioodporne, odporność ogniowa EI 60, wystarczająca dla budynku o klasie odporności ogniowej C.

Ad.13 – W poz. kosztorysowej 21.1 i 22.3 podano rzeczywistą ilość balustrad. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem oferent uwzględni to w swojej ofercie

Ad.14 – Daszki nad wejściami do budynku / 4 szt/ należy wycenić wg kalk. ind. Na podstawie szczegółowych rys. technicznych stanowiących element projektu lub wytycznych producenta rozwiązań systemowych np. firma MESLA.

Roboty umieścić w rozdziale 23 elewacje strukturalne - panele stalowe w poz 23.4

Ad.15 – Zewnętrzne podokienniki należy skalkulować w system ścian panelowych poz .koszt 23.3

Ad.16 –w poz 1.10 ujęto grubość podypki 3 cm, w poz 1.1.1 ujęto pozostałą grubość podypki uwzględniając pozostałe 27 cm grubości co daje docelowo 30 cm, o ile jest jakaś wątpliwość lub niezgodność w dokumentacji przetargowej, lub w przedmiarze inwestorskim założono analogię, to w wycenie kosztorysowej powinno się stosować zasadę, że należy zrealizować zdanie określone projektem technicznym i Specyfikacją Techniczną, a zgodnie z tym należy w pozycji wyceniającej podsypkę przyjąć cenę która zagwarantuje realizację warunków projektu.

Ad.17 Nie- po wyborze oferty Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy , który ma być załącznikiem do umowy o, którym mowa w rozdziale XV pkt 4 SIWZ. Ponadto zamawiający zaleca aby wszystkie pozycje, które w ocenie Wykonawcy nie są ujęte w dostarczonym przedmiarze powinny być przez Wykonawcę wycenione wg indywidualnie przyjętej przez niego dla danego elementu robót wyceny, z zastosowaniem pozycji KNR lub innej wyceny ryczałtowej gwarantującej realizację warunków określonych projektem, tak by koszt wszystkich robót był zawarty w cenie ryczałtowej inwestycji .

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

Kierownik Zamawiającego