



Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w przetargu nieograniczonym nr. 341/12/08 na wykonanie zadania pn: **„Z koronką klockową przez naszą Bobową – modernizacja wielofunkcyjnego budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa”**.

W związku z zapytaniem z dnia 06.10.2008r skierowanym do Zamawiającego przez jednego z Wykonawców – Gmina Bobowa jako Zamawiający informuje i wyjaśnia.

Pytania:

1. Jakie należy przyjąć do wyceny ościeżnice w pomieszczeniach biblioteki – stalowe czy drewniane.
2. Brak w przedmiarze robót rozebrania obróbek blacharskich przy kominach przeznaczonych do przemurowania.
3. Brak w przedmiarze robót wykonania nowych obróbek blacharskich – przy kominach do przemurowania oraz przy kominie wentylacyjnym z pomieszczeń wc.
4. Brak w przedmiarze robót przebiccia przez strop dla komina wentylacyjnego.
5. Brak w przedmiarze robót demontażu baterii umywalkowych.
6. Brak w przedmiarze robót demontażu termy do podgrzewania wody.
7. Brak w przedmiarze robót montażu baterii umywalkowych.
8. Brak w przedmiarze robót montażu umywalek.
9. Brak w przedmiarze robót montażu skrzydeł drzwiowych w pomieszczeniach wc na parterze i piętrze (proszę o podanie typu, kolor itp.).
10. Czy montaż przyborów łazienkowych (wc, baterie umywalkowe, umywalki itp.) nie będzie wymagał dodatkowych podejść (brak w przedmiarze robót).

Odpowiedzi:

ad.1. Poz. 4-01 0320/02 – dotyczy dostawy i montażu ościeżnic metalowych.

ad.2. Przy przemurowaniu kominów nie ma potrzeby rozbierania obróbek blacharskich kominów – kominy przemurowujemy tylko ponad dachem.

ad.3. Dla przemurowywanych kominów nie ma potrzeby wykonywania nowych obróbek, okucie nowego komina wentylacyjnego z W.C. proszę doliczyć pozycję np. nr 28a z podstawą wyceny KNR-4-01 0530/02 w ilości $(1.10+0.40)*2*0.30 = 0.90m^2$.

ad.4. Nie ma potrzeby przebicia przez strop, obecny komin wentylacyjny w pomieszczeniach W.C. wprowadzony jest przez strop bloczkami kominowymi i zakończony na strychu.

ad.5 i 7. Proszę doliczyć wymianę baterii umywalkowych szt. 2, baterie z odzysku.

ad.6. Proszę doliczyć demontaż termy wodnej.

ad.8. Proszę doliczyć montaż 2 szt umywalek – nowych „50”.

ad.9. Proszę doliczyć zakup, dostawę i montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych do W.C. - skrzydła białe „80” z zamkami łazienkowymi i kratkami nawiewnymi – szt. 6.

ad.10. Zakłada się że przyłącza wody i kanalizacji do odbiorników są w dobrym stanie i nie wymagają wymiany.

Z poważaniem