


Przekrój normalny B-B

skala 1 : 50



<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;">A</div> <div> OBRZEŻE 8/30 </div> </div>		
1	obrzeże betonowe trawnikowe 8 x 30 cm	8 cm
2	ława z betonu B-15 - [v=0,030 m3/m]	15 cm

B ODWODNIENIE LINIOWE / KORYTKO ODWADNIAJĄCE /		
1	korytko odwadniające z wbudowanym spadkiem	wys. zmienna
2	podsyпка cementowa - płaskowa 1 : 4	3 cm
3	ława z betonu B-15 - [v=0,025 m ³ /m]	15 cm

CHODNIKI - RUCH PIESZY		
1	warstwa ścieralna z kostki betonowej szara/kolorowa	6 cm
2	podsyпка cementowo - piaskowa 1 : 4	3 cm
3	podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 16/31,5mm stabilizowanego mechanicznie z zaklinowaniem	15 cm
		Σ = 24cm

D	KRAWIEŻNIK 15/30
1	krawężnik betonowy wibroprasowany 15 x 30 cm
2	podsyпка cementowo - płaskowa 1 : 4
3	ława z betonu B-15 - [v=0,065 m ³ /m]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: „ETA” Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 8 33-300 Nowy Sącz	INWESTOR: Gmina Bobowa ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa	DATA: IV - 2009
OBJEKT: Przebudowa wraz z rozbudową chodników przy Zespole Szkół nr 1 w Bobowej na terenie działek ewidencyjnych nr 778/1 oraz 778/4.		
PRZEKRÓJ NORMALNY B-B		
LOKALIZACJA OBJEKTU: dz. ew. nr : 778/1, 778/4 miejscowość : BOBOWA gmina : Bobowa powiat : nowosądecki województwo : małopolskie	BRANŻA: DROGOWA	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Janusz Burkat	UPRAWNIENIA: upr. nr UAN.1-8340/A-50/89	SKALA: 1 : 50
OPRACOWAŁ: Przemysław Kita		NR RYSUNKU: 2b
KREŚLIŁ: inż. Grzegorz Zawada		NR ODBITKI:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Robert Jawor - Dutka	upr. nr MAP/0105/POOD/08	