



USŁUGI GEODEZYJNE
mgr inż. Rafał Pabis
38-306 Libusza 611
tel. (013) 4475-513 kom. 0 500 082 576
MIP 685-192-77-78 REGON 120228629

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – SYTUACJA

skala 1: 500



- Legenda:
- Krawędź projektowanej jezdni.
 - Krawędź projektowanego pobocza.
 - Proj. barierę ochronne SP-05 na słupkach $\Sigma 100$ co 4m.
 - Proj. przepust żelbetowy skrzynkowy o wym. w świetle 2,0x2,0m, zakończony ścianami czołowymi.
 - Proj. przepust żelbetowy kotłowy o śr. 1400mm z żelbetową studnią wpadową na wlocie i żelbetową ścianą czołową na wylocie (wspólną z przepustem skrzynkowym).
 - Umocnienie koryta potoku koszami siat-kam. na skarpach i narzutem kamiennym na dnie.
 - Gurt betonowy.
 - Umocnienie skarpu potoku koszami siatkowo-kamiennymi.
 - Studnia wpadowa $\varnothing 1200$ mm, z pokrywą żelbetową, wylotem kanałem $\varnothing 500$ z HDPE, oraz umocnieniem rowu na wlocie.


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Mapa jednostkowa

Układ odniesienia poziomy - "1965", wysokościowy - Krakowski
Granice działek nałożono za mapą ewidencyjną.

obiekt: Brzana
województwo: małopolskie
powiat: gorlicki
gmina: Bobowa
działka: 770, 792, 750 i inne.
l. ks. zam. 17/2012
KERG: 4003-8/2012
karta mapy: 174.341.6
sporządził: mgr inż. R. Pabis
Libusza 16.01.2012.
W zakresie opracowania istnieją / nie istnieją projektowane urządzenia podziemne
uzgodnione protokołem ZUDP w Gorlicach.



Zamawiający:	Gmina Bobowa Rynek 21 38-350 Bobowa	Zespół projektowy:	A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe ul. Wysłowska 4C, 33-300 Nowy Sącz
Nazwa opracowania:	Odbudowa przepustów w ciągu drogi gminnej nr K270113 Brzana - Podlesie i drogi gminnej Brzana - Podlesie II dz. nr 750 w miejscowości Brzana uszkodzonych w wyniku działania powodzi na terenie Gminy Bobowa w 2011 r.		
Adres obiektu budowlanego:	Miejscowość: Brzana	Powiat: gorlicki	Województwo: małopolskie
Część:	Projekt wykonawczy		Skala: 1: 500
Bransz:	Drogowa		
Zespół projektowy:	mgr inż. Rafał Pabis mgr inż. Andrzej Olszowski mgr inż. Dariusz Wiktor	Asystent:	mgr inż. Rafał Pabis mgr inż. Dariusz Wiktor
Nazwa rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu - sytuacja	Nr rysunku:	2
Data:	Nowy Sącz, luty 2012r.		