



USŁUGI GEODEZYJNE  
mgr inż. Rafał Pabis  
38-306 Libusza 611  
tel. (013) 4475-513 kom. 0 500 082 576  
MIP 685-192-77-78 REGON 120228629

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – SYTUACJA

skala 1: 500



- Legenda:
- Krawędź projektowanej jezdni.
  - Krawędź projektowanego pobocza.
  - Proj. barierę ochronne SP-05 na słupkach  $\Sigma 100$  co 4m.


- Proj. przepust żelbetowy skrzynkowy o wym. w świetle 2,0x2,0m, zakończony ścianami czołowymi.
- Proj. przepust żelbetowy kotłowy o śr. 1400mm z żelbetową studnią wpadową na wlocie i żelbetową ścianą czołową na wylocie (wspólną z przpuistem skrzynowym).
- Umocnienie koryta potoku koszami siat-kam. na skarpach i narzutem kamiennym na dnie.
- Gurt betonowy.
- Umocnienie skarpu potoku koszami siatkowo-kamiennymi.
- Studnia wpadowa  $\varnothing 1200$ mm, z pokrywą żelbetową, wylotem kanałem  $\varnothing 500$  z HDPE, oraz umocnieniem rowu na wlocie.
- Gurt w dnie potoku z koszy siatkowo-kamiennych.
- Umocnienie koryta potoku narzutem kam. na dnie i skarpach.
- Umocnienie rowu na dt. 7,5m, oraz odbiornika brukiem kamiennym na betonie.
- Umocnienie rowu na dt. 3,0m.

## MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Układ odniesienia poziomy - "1965", wysokościowy - Kransztadt86  
Granice działek nałożono za mapą ewidencyjną.

obiekt: Brzana  
województwo: małopolskie  
powiat: gorlicki  
gmina: Bobowa  
działka: 770, 792, 750 i inne.  
l. ks. zam. 17/2012  
KERG: 4003-8/2012  
karta mapy: 174.3416  
sporządził: mgr inż. R.Pabis  
Libusza 16.01.2012.  
W zakresie opracowania istnieją / nie istnieją projektowane urządzenia podziemne uzgodnione protokołem ZUDP w Gorlicach.



Zamawiający:	Gmina Bobowa Rynek 21 38-350 Bobowa	Zespół projektowy:	A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe ul. Wysłowska 4C, 33-300 Nowy Sącz
Nazwa opracowania:	Odbudowa przepustów w ciągu drogi gminnej nr K270113 Brzana - Podlesie i drogi gminnej Brzana - Podlesie II dz. nr 750 w miejscowości Brzana uszkodzonych w wyniku działania powodzi na terenie Gminy Bobowa w 2011 r.		
Adres obiektu budowlanego:	Miejscowość: Brzana	Powiat: gorlicki	Województwo: małopolskie
Część:	Projekt budowlany		Skala: 1: 500
Bransz:	Drogowa		
Zespół projektowy:	mgr inż. Andrzej Olszowski upr. nr. MAP.0782.HOD.04	Asystent: mgr inż. Rafał Barańska inż. Szymon Rogowski mgr inż. Dorota Wiktor	Podpis:
Nazwa rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu - sytuacja	Nr rysunku:	2
Data:	Nowy Sącz, luty 2012r.		