



WÓJT GMINY BOBOWA

Nr 341/3/08

Bobowa, dnia 30.05.2008r

Wszyscy uczestnicy

biorący udział w przetargu nieograniczonym na zadanie „Zabezpieczenie osuwisk w miejscowości Wilczyska i Brzana na terenie Gminy Bobowa” - osuwisko w miejscowości Wilczyska KD1/ID12/10/042/1.

Odpowiadając na pismo z dnia 29.05.2008 r. jednego z wykonawców o udzielenie wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy kosztorysem a przedmiarem robót jednego z wykonawców dotyczącej w/w przetargu - Zamawiający informuje:

Zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Wilczyska:

Pytanie 1.: poz. 3 przedmiaru robót (podsypka żwirowa) z podanego rachunku wynika $66,10 \text{ m}^2$ a w ilości podano $55,2 \text{ m}^2$ i tę wartość przyjęto do kosztorysu (poz. 2 i 3),

Odp.: do kosztorysu w poz. 2 i 3 przyjąć ilość $62,10 \text{ m}^2$.

Pytanie 2.: poz. 4 przedmiaru robót (folia hydroizolacyjna) w części opisowej podano $262,20 \text{ m}^2$ a w ilości przedmiaru i kosztorysu (poz. 4) przyjęto $58,00 \text{ m}^2$ oraz nie podano typu i parametrów folii,

Odp.: do poz. 4 kosztorysu przyjąć folię karbowaną grubości $0,50 \text{ mm}$ i ilości $262,20 \text{ m}^2$.

Pytanie 3.: poz. 5 przedmiaru robót (prefabrykaty kolejowe) w projekcie technicznym podano ułożenie prefabrykatów na podsypce żwirowej a przedmiar i kosztorys nie uwzględniają podsypki żwirowej,

Odp.: podsypkę ujęto w poz. 2 i 3 kosztorysu.

Pytanie 4.: poz. 8 przedmiaru robót (rurociąg PCV fi 300) w opisie przedmiaru i dokumentacji podano $83,00 \text{ mb}$ a w ilości przedmiaru kosztorysu (poz. 8) podano $45,50 \text{ m}$, jak również nie podano typu rury,

Odp.: rurociąg fi 300 mm z PCV dobrać wg uznania Oferenta, skorygować ilość na $83,00 \text{ mb}$.

Pytanie 5.: poz. 9 przedmiaru robót (wykop pod rurociąg) przyjęto ilość $235,00 \text{ m}^3$ na odkład a w kosztorysie (poz. 9) jest $113,00 \text{ m}^3$,

Odp.: ilość skorygować na $235,00 \text{ m}^3$.

Pytanie 6.: poz. 14 przedmiaru robót (wykop pod studnie) przyjęto ilość 131 m^3 a w kosztorysie (poz.15) jest 115 m^3 ,

Odp.: ilości są prawidłowe tj. $115,00 \text{ m}^3$ na odkład i zasyp oraz $16,00 \text{ m}^3$ z odwozem, łącznie $131,00 \text{ m}^3$.

Pytanie 7.: poz. 31,40,46 przedmiaru robót (podsypka piaskowa) o łącznej ilości $355,50 \text{ m}^2$ nie zostały ujęte w kosztorysie,

Odp. : poz. 31,40 i 46 przedmiaru wprowadzić do kosztorysu z KNR 218/501/01 w ilościach podanych w przedmiarze łącznie $355,50 \text{ m}^2$.

38-350 Bobowa, Bobowa 57

tel./fax. +48 018 35-14-300, +48 018 35-14-034

e-mail: ug@bobowa.pl strona internetowa: www.bobowa.pl

Pytanie 8.: poz. 36 przedmiaru robót (umocnienie skarpy brukiem na posypce cementowo – piaskowej gr. 15 cm) w kosztorysie (poz. 41 i 42) przyjęto wykonanie bruku i palisady a nie uwzględniono podsypki cementowo – piaskowej,

Odp. : wprowadzić do kosztorysu podsypkę w ilości 13,0 m² wycenioną wg KNR 211/404/05 + 06x2.

Pytanie 9. : poz. 60 przedmiaru robót (sączi drenażu kamiennego dł. 959,50 mb) w pozycji tej jak w kosztorysie brak jest wyliczenia ilości robót ziemnych,

Odp.: roboty ziemne zgodnie z opisem do pozycji są ujęte w cenie.

Pytanie 10.: poz. 68 przedmiaru robót (fura drenarska z filtrem fi 113) w przedmiarze podano ilość 166,80 mb a w kosztorysie (poz. 76) jest 211,00 mb oraz w przedmiarze nie uwzględniono 6 szt. Studni fi 315, które wynikają z projektu technicznego rysunek nr 2 „Projekt budowlano wykonawczy”,

Odp.: poz. 76 kosztorysu skorygować na 166,80 mb, wprowadzić również 6szt. studzienek wycenionych na zasadzie kalkulacji indywidualnej.

Remont drogi gminnej „Wilczyska – Moroń”:

Pytanie 1.: poz. 18 przedmiaru robót (ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 30 cm) a w kosztorysie (poz. 24, 25 i 26) przyjęta jest podbudowa o łącznej grubości 24 cm,

Odp.: do kosztorysu – pozycji 26 wprowadzić krotność 7.

Pytanie 2.: poz. 20 przedmiaru (ułożenie obrzeży na ławie betonu) a w kosztorysie (poz. 29) przyjęto ławy z kruszywa łamanego,

Odp.: pozycję kosztorysu 29 zmienić na ławę betonową w ilości 6,0 m³ (B-15) wycenioną wg KNR 231/402/03.