



A-A

skala 1:50

Kostka bet. wibroprasowana typu "Behaton" gr. 8cm – kolor szary	
Podsyпка cem–piasek. gr. 5cm	
Kliniec z kruszywa kamiennego o gran. 5–15mm gr. 8cm/sł. zagęszczenia 0,9.	
Tłuczeń kamienny gr. 25cm	
Pospółka gr. 30cm	
/stopień zagęszczenia 0,9/	

B-B


skala 1:50

Koska bet. wibroprasowana "Behoton"
gr. 8,0cm kolor szary
Podsyпка cem.-piask. gr. 5cm
Kliniec z kruszywa kamiennego o gram. 5-15mm gr. 7cm/st. zagęszczenia 0,9.
Kamień tamany gr. 14cm
Rura żelbetowa ϕ 60cm
chudy beton B15 gr. 10cm
Podsyпка piaszkowa gr. 15cm /st. zagęszczenia 0,9/

Kosztka betonowa wibroprasowana "Benetton" gr. 8,0cm kolor szary
Podspypka cem-piasek gr. 5cm
Kliniec z kruszywa kamiennego o gran. 5-15mm gr. 7cm/śt. zagęszczenia 0,9
Tucień kamienny gr. 25cm
Pospółka gr. 30cm /stopień zagęszczenia 0,9/


9

skala 1:50



PRZEKRÓJ A-A, B-B, C-C PROJ. NAWIERZCHNI

skala 1:50

		AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Dorota Krzyżanowska 33-100 TARNÓW, UL. TUCHOWSKA 25a tel/fax: (14) 626 80 90, 0604 257 169, e-mail: architek@wp.pl		OBIEKT: PARKING W STROŹNEJ, GMINA BOBOWA, DZ. NR 708/5	
PROJEKTOWAŁ:	tech.	POPRS	CZĘŚĆ:		BRANŻA:
NR UPRAWNIENIA: 123/70, MBA K-0W	ZYGMUNT MIKŁASZ		DROGOWA		
NR UPRAWNIENIA: 123/70, MBA K-0W	mgr inż.	POPRS	NAZWA RYSUNKU:		
STRZAŁA:	ROBERT KAPUSTA		PRZEMEROU A-A, B-B, C-C PROJEKTOWANYCH		
NR UPRAWNIENIA: 123/70, MBA K-0W			NAWIERZCHNI		
NR SPECYFIKACJI: 123/70, MBA K-0W			SKALA:	DATA:	NR P/S:
PKK/0133/PWOK/04			1:50	KWIECIEŃ 2012r.	2